
KOSZTORYS OFERTOWY, PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane

NAZWA INWESTYCJI : Remont pomieszczenia pracowni fizyko-chemicznej w budynku Gminazjum w Miłomłynie
ADRES INWESTYCJI : Miłomłyn ul. Pastęcka 14
INWESTOR : Gmina Miłomłyn
ADRES INWESTORA : 14-140 Miłomłyn ul. Twarda 12
BRANŻA : Roboty remontowo-budowlane

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł
Podatek VAT : zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

Data opracowania

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
Remont pomieszczenia pracowni fizyko-chemicznej w budynku Gminazjum w Miłomłynie						
1		Remont pomieszczenia pracowni fizyko-chemicznej w budynku Gminazjum w Miłomłynie				
1	KNR 4-01 0333-12	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 2 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej i otwory wentylacyjne wywiewu dygestorium i szafy z odczynnikami chemicznymi	szt.	2.000		
2	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie folią okien, drzwi	m ²	12.390		
3	KNR-W 2-02 2011-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m ²	135.210		
4	KNR-W 2-02 2011-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m ²	49.200		
5	KNR K-04 0201-05	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - tynków mineralnych, powierzchni betonowych z jednokrotnym gruntowaniem	m ²	135.210		
6	KNR 2-17 0122-02	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ S(Spiro) o śr.do 200 mm - udział kształtek do 35 % - średnica 150mm	m ²	2.880		
7	KNR 2-02 1215-02	Drzwiczki i kratki, osadzone w ścianach o powierzchni elementu do 0.2 m2	szt.	2.000		
8	KNR-W 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - zdjęcie wykładziny z PVC	m ²	9.000		
9	KNR 3 0801-06	Rozebranie posadzki z desek na legarach (podłogi białe)	m ²	9.000		
10	KNR 0-31 0105-01	Wykonanie podejścia i montaż przepływowych wiszących podgrzewaczy wody użytkowej o mocy do 2 kW wraz z podejściem	kpl.	2.000		
11	KNR 2-15 0205-02	Montaż rurociągów z PCW o śr. 50 mm na ścianach (w posadzkach) z łączeniem metodą wciskową	m	7.000		
12	KNR 2-15 0206-02	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek żeliwnych o śr.nom. 50 mm - włączenie do istniejącej kanalizacji	szt.	1.000		
13	KNR 2-15 0208-03	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastifikowanego PCW o śr. 50 mm - dygestorium, stół demonstracyjny, istniejąca umywalka	szt.	3.000		
14	S-215 0600-01	Instalacja wodociągowa - rurociągi z rur polipropylenowych o śr.zewn. 20 mm na ścianach (w podłodze na legarach) w budynkach niemieszkalnych (podejście do dygestorium i stołu demonstracyjnego)	m	10.000		
15	KNR 2-02 1110-01	Podłoga z desek struganych grubości 25 mm	m ²	6.000		
16	S-215 0500-01	Dodatki za podejścia dopływowe do zaworów wypływowych, baterii,hydrantów itp. o śr.zewn.rury 20 mm	szt.	2.000		
17	S-215 0700-01	Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur polipropylenowych o śr. 63 mm w budynkach mieszkalnych	m	10.000		
18	KNR 5-08 0209-02	Przewod wtynkowy łączny przekrój żył do 7.5 mm ² (podłoże nie-betonowe) układany w tynku YDYp3x2,5mm ² -doprowadzenie przewodu do dygestorium wraz z wykonaniem bruzdy w tynku i zagipsowaniem przewodu	m	10.000		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie:

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Remont pomieszczenia pracowni fizyko-chemicznej w budynku Gminazjum w Miłomłynie					
1		Remont pomieszczenia pracowni fizyko-chemicznej w budynku Gminazjum w Miłomłynie			
1	KNR 4-01 d.1 0333-12	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 2 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej i otwory wentylacyjne wywiewu dygestorium i szafy z odczynnikami chemicznymi 1 <sala zajęć otwór wentylacyjny o śr. 150mm> 1 <zaplecze otwór wentylacyjny o śr. 150mm>	szt. szt. szt.	 1.000 1.000	
				RAZEM	2.000
2	KNR-W 4- d.1 01 1216-01	Zabezpieczenie folią okien, drzwi (1.45*2.0*3)+(2.05*0.9*2)	m ² m ²	 12.390	
				RAZEM	12.390
3	KNR-W 2- d.1 02 2011-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku 6.0*8.20*3.0-(0.9*2.05*2)-(1.45*2.0*3)	m ² m ²	 135.210	
				RAZEM	135.210
4	KNR-W 2- d.1 02 2011-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku 8.20*6.0	m ² m ²	 49.200	
				RAZEM	49.200
5	KNR K-04 d.1 0201-05	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - tynków mineralnych, powierzchni betonowych z jednokrotnym gruntowaniem 6.0*8.20*3.0-(0.9*2.05*2)-(1.45*2.0*3)	m ² m ²	 135.210	
				RAZEM	135.210
6	KNR 2-17 d.1 0122-02	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ S(Spiro) o śr.do 200 mm - udział kształtek do 35 % - średnica 150mm 5.0*0.48<podłączenie dygestorium>+1.0*0.48 <podłączenie szafy z odczynnikami chemicznymi>	m ² m ²	 2.880	
				RAZEM	2.880
7	KNR 2-02 d.1 1215-02	Drzwiczki i kratki, osadzone w ścianach o powierzchni elementu do 0.2 m2 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
8	KNR-W 4- d.1 01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - zdjęcie wykładziny z PVC 6.0*1.5	m ² m ²	 9.000	
				RAZEM	9.000
9	KNR 3 d.1 0801-06	Rozebranie posadzki z desek na legarach (podłogi białe) 6.0*1.5	m ² m ²	 9.000	
				RAZEM	9.000
10	KNR 0-31 d.1 0105-01	Wykonanie podejścia i montaż przepływowych wiszących podgrzewaczy wody użytkowej o mocy do 2 kW wraz z podejściem 2	kpl. kpl.	 2.000	
				RAZEM	2.000
11	KNR 2-15 d.1 0205-02	Montaż rurociągów z PCW o śr. 50 mm na ścianach (w posadzkach) z łączeniem metodą wciskową 7	m m	 7.000	
				RAZEM	7.000
12	KNR 2-15 d.1 0206-02	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek żeliwnych o śr.nom. 50 mm - włączenie do istniejącej kanalizacji 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
13	KNR 2-15 d.1 0208-03	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 50 mm - dygestorium, stół demonstracyjny, istniejąca umywalka 3	szt. szt.	 3.000	
				RAZEM	3.000
14	S-215 d.1 0600-01	Instalacja wodociągowa - rurociągi z rur polipropylenowych o śr.zewn. 20 mm na ścianach (w podłożu na legarach) w budynkach niemieszkalnych (podejście do dygestorium i stołu demonstracyjnego) 10	m m	 10.000	
				RAZEM	10.000
15	KNR 2-02 d.1 1110-01	Podłoga z desek struganych grubości 25 mm 6*1.0	m ² m ²	 6.000	
				RAZEM	6.000
16	S-215 d.1 0500-01	Dodatki za podejścia dopływowe do zaworów wypływowych,baterii,hydrantów itp. o śr.zewn.rury 20 mm 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
17	S-215 d.1 0700-01	Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur polipropylenowych o śr. 63 mm w budynkach mieszkalnych 10	m m	 10.000	

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	10.000
18 d.1	KNR 5-08 0209-02	Przewod wtynkowy łączny przekrój żył do 7.5 mm ² (podłoże nie-betonowe) układany w tynku YDYp3x2,5mm ² - doprowadzenie przewodu do dygestorium wraz z wykonaniem bruzdy w tynku i zagipsowaniem przewodu 10	m m	 10.000	
				RAZEM	10.000