

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Przebudowa chodnika i utwardzenie terenu przy Ośrodku Zdrowia - ul. Cicha w Miłomłynie					
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
d.1	D- 01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym - granice, pkt główne, repery, pomiar powykonawczy <km 0+000 - 0+091>0.10	km km	0.100	
				RAZEM	0.100
d.1	D- 04.02.01	Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce piaskowej wraz z odwozem (odwóz kosztem i staraniem wykonawcy) 115	m m	115.000	
				RAZEM	115.000
d.1	D- 04.02.01	Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych na podsypce piaskowej wraz z odwozem (odwóz kosztem i staraniem wykonawcy) 126.0	m ² m ²	126.000	
				RAZEM	126.000
2		CHODNIKI I DOJŚCIA DO POSESJI Z KOSTKI BETONOWEJ Roboty podstawowe, w-wy odsączające, krawężniki, obrzeża, podbudowy betonowe, nawierzchnie z kostki betonowej			
d.2	D- 04.01.01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm <km 0+000-0+091>173.80	m ² m ²	173.800	
				RAZEM	173.800
d.2	D- 04.02.01	Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej w korycie lub na całej szerokości drogi - grubość warstwy po zag. 15 cm <km 0+000-0+091>173.80	m ² m ²	173.800	
				RAZEM	173.800
d.2	D- 08.03.01	Ława pod obrzeża betonowa z oporem - beton C12/15 138,4<dl.>*0,04	m ³ m ³	5.536	
				RAZEM	5.536
d.2	D- 08.03.01	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 138,4<dl.>	m m	138.400	
				RAZEM	138.400
d.2	D- 04.06.01	Podbudowa z chudego betonu Rm =6-9MPa - grub.warstwy po zagęszczeniu 10 cm <km 0+000-0+091>173.80	m ² m ²	173.800	
				RAZEM	173.800
d.2	D- 05.03.23a	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 4 cm wraz z regulacją studni, zaworów, itp. - 20% kolor czerwony <km 0+000-0+091>173.80	m ² m ²	173.800	
				RAZEM	173.800
3		UTWARDZENIE TERENU Z KOSTKI BETONOWEJ Roboty podstawowe, w-wy odsączające, krawężniki, obrzeża, podbudowy betonowe, nawierzchnie z kostki betonowej			
d.3	D- 04.01.01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm 25,0*5,0+17,6*5,0	m ² m ²	213.000	
				RAZEM	213.000
d.3	D- 04.02.01	Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej w korycie lub na całej szerokości drogi - grubość warstwy po zag. 15 cm 25,0*5,0+17,6*5,0	m ² m ²	213.000	
				RAZEM	213.000
d.3	D- 08.01.01	Ława pod krawężnik betonowa z oporem - beton C12/15 52,6<dl.>*0,08	m ³ m ³	4.208	
				RAZEM	4.208
d.3	D- 08.01.01	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 52,60<dl.>	m m	52.600	
				RAZEM	52.600
d.3	D- 04.06.01	Podbudowa z chudego betonu Rm =6-9MPa - grub.warstwy po zagęszczeniu 15 cm 25,0*5,0+17,6*5,0	m ² m ²	213.000	
				RAZEM	213.000
d.3	D- 05.03.23a	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3 cm wraz z regulacją studni, zaworów, itp. - 20% kolor czerwony 25,0*5,0+17,6*5,0	m ² m ²	213.000	
				RAZEM	213.000
4		ROBOTY WYKONCZENIOWE			
d.4	D- 06.01.01	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III 145,0+60,0	m ² m ²	205.000	
				RAZEM	205.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
17	D- 06.01.01	Humusowanie terenu z obsianiem trawą przy grubości warstwy humusu 5 cm	m ²		
d.4		145.0+60.0	m ²	205.000	
				RAZEM	205.000