

BIP, TABLICA OGŁOSZEŃ

Nasz znak: ORG.271.4.2018

“Urządzenie odcinka plaży oraz trasy leczenia spacerowego nad jeziorem Ilińsk w Miłomłynie”

W odpowiedzi na zapytanie, które wpłynęło do Zamawiającego informuję:

Pytanie 1

Prosimy o potwierdzenie, że droga i parkingi mają być wykonane zgodnie z założeniami projektowanymi tj. o nawierzchni żwirowej i że Zamawiający zna wymagania związane z utrzymaniem bieżącym tego typu nawierzchni.

Odpowiedź:

Drogę i parking należy wykonać z nawierzchni mineralno-żwirowej zgodnie z założeniami projektowymi. Odpowiednie wykonanie takiej nawierzchni nie wymaga specjalnych zabiegów pozwalających na utrzymanie tego typu nawierzchni w jak najlepszym stanie przez lata. Zamawiający zna wymagania związane z bieżącym utrzymaniem tego typu nawierzchni.

Pytanie 2

Czy odwodnienie nawierzchni będzie realizowane tylko grawitacyjnie ze spływem na tereny przyległe. Jeśli nie, prosimy o podanie rozwiązania.

Odpowiedź:

Odwodnienie nawierzchni drogi należy wykonać grawitacyjnie zgodnie z zapisem punktu 5.3. projektu budowlanego poprzez zastosowanie nawierzchni przepuszczalnych.

Pytanie 3

Czy Zamawiający przewiduje renowacje/odmalowanie mostu stalowego prowadzącego do grobli?

Odpowiedź:

Zamawiający nie przewiduje renowacji – odmalowania mostu stalowego prowadzącego do grobli.

Pytanie 4

Barierki prowadzące do mostu przy grobli są zniszczone i nie zapewniają odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa dla pieszych. Prosimy o potwierdzenie, że nie należy wykonywać nowych barierek lub o podanie rozwiązania.

Odpowiedź:

Zamawiający nie przewiduje wykonania nowych barierek.

Pytanie 5

Wnosimy o wprowadzenie miesięcznych rozliczeń za wykonaną pracę. Wprowadzenie jednego rozliczenia po wykonaniu inwestycji jest sposobem promowania dużych przedsiębiorstw, a tym samym ograniczeniem dla mniejszych firm nie posiadających znacznego zaplecza finansowego. Zmiana sposobu rozliczenia może wpłynąć pozytywnie na przepływ pieniądza na kontrakcie z uwzględnieniem interesów mniejszych podwykonawców, usługodawców i dostawców, ponadto może się ona przyczynić do wzrostu zainteresowania wykonawców niniejszym postępowaniem.

Odpowiedź:

Zamawiający nie przewiduje wprowadzenia miesięcznych rozliczeń za wykonaną pracę.

Pytanie 6

Czy Zamawiający potwierdza, że nie należy wykonywać żadnych prac na dojeździe projektowanego parkingu przy grobli.

Odpowiedź:

Potwierdzamy, że nie należy wykonywać prac na drodze dojazdowej do parkingu na grobli.

Pytanie 7

Czy Zamawiający potwierdza, że konstrukcje drewniane należy wykonać z desek z drewna litego o szerokości pow. 12cm? Zastosowanie takiego materiału jest technicznie nieuzasadnione i może być przyczyną powstawania usterek w okresie eksploatacji.

Odpowiedź:


Zamawiający zaleca użycie desek 12 cm z drewna litego poddanej podwójnej impregnacji: pierwsza ciśnieniowa zasadami metali ciężkich, druga powierzchniowa pędzlem. Dopuszcza się również użycie drewna klejonego.

Pytanie 8

Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie przebieralni z innego materiału np. z płyt HPL?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza wykonania przebieralni z innego materiału tj. z płyt HPL. Przebieranie należy wykonać z drewna ze względu na zachowanie koncepcji projektu, która przewiduje zastosowanie naturalnych materiałów, nawiązujących do całego otoczenia.

BURMISTRZ

Stanisław Siwkowski