



ORG.271.7.2020 „ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W MIŁOMYŃNIE – II ETAP”

Miłomłyn, dnia 30.11.2020r.

GMINA MIŁOMYŃN

BIP, TABLICA OGŁOSZEŃ

ORG.271.7.2020 „ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W MIŁOMYŃNIE – II ETAP”

W odpowiedzi na zapytanie, które wpłynęło do Zamawiającego informuję:

Zapytanie 1.

Czy oprócz linii kablowej oświetlenia terenu należy również wykonać :

- zasilenie kablem ziemnym zasilającym stacji Fek-Pak
- zasilenie kablem ziemnym sterującym stacji Fek-Pak
- zasilenie tablicy napędu bramy

Zwracamy się również o załączenie do materiałów przetargowych inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej dla I etapu rozbudowy.

Odpowiedź:

W ramach II etapu rozbudowy oczyszczalni ścieków w m. Miłomłyn należy wykonać:

- 1) od rozdzielni RT-01 w budynku technicznym do rozdzielni RT-04 w budynku FEK-PAK ułożyć kabel typu YKXS 5x6 mm²
- 2) od rozdzielni TA-01 w budynku technicznym do rozdzielni RT-04 w budynku FEK-PAK ułożyć kabel typu YKY 4x1,5 mm²
- 3) od rozdzielni w ob. 15 budynek socjalno-administracyjny (istniejący) do TB bramy wjazdowej ułożyć kabel YKY 3x4 mm²

Podstawa - projekt zasilania elektroenergetycznego i linia oświetleniowa:

- część opisowa
- część rysunkowa:
 - * rys. E-1 – plan zagospodarowania terenu
 - * rys. E-3 – plan linii kablowej nN
 - * rys. E-4 – plan osłon rurowych dla kabli i przewodów

W załączeniu mapa inwentaryzacji Rozbudowy oczyszczalni ścieków w Miłomłyńnie.

Z up. BURMISTRZA


Ryszard Potyka
SEKRETARZ