

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Majdanach Wielkich, gm Miłomłyn					
1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE					
1	KNR 13-23 d.1 0106-05	Rozbiórka obróbek blacharskich - ogniomurki 0.5*(11.8*2+9.7+14.9)	m ² m ²	 24.10	 24.10
				RAZEM	24.10
2	KNR 4-01 d.1 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku (odwóz kosztem i staraniem wykonawcy) 15.60+10.2+14.8	m m	 40.60	 40.60
				RAZEM	40.60
3	KNR 4-01 d.1 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nienadającej się do użytku (odwóz kosztem i staraniem wykonawcy) 3.5*4	m m	 14.00	 14.00
				RAZEM	14.00
2 WC					
4	KNR 4-04 d.2 0105-04	Rozebranie ścianek pełnych z cegły o grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej 6.0*2.5	m ² m ²	 15.00	 15.00
				RAZEM	15.00
5	KNR-W 4-01 d.2 0820-08	Rozebranie okładziny ściiennej z glazury (7.0*2.0)-(0.6*2.0*2+0.8*2.0)	m ² m ²	 10.00	 10.00
				RAZEM	10.00
6	KNR 4-01 d.2 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej 4.45	m ² m ²	 4.45	 4.45
				RAZEM	4.45
7	KNR 2-02 d.2 1104-05	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek ceramicznych podłogowych (terakotowych), luzem 150x150 mm 4.0+2.77	m ² m ²	 6.77	 6.77
				RAZEM	6.77
8	KNR AT-12 d.2 0103-02	Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych wodoodpornych na pojedynczej konstrukcji nośnej, z pokryciem obustronnym jednowarstwowym 75-01; (wypełnienie wełna mineralna gr. 60mm) 7.50*2.5-(0.8*2.0*2+0.9*2.0)	m ² m ²	 13.75	 13.75
				RAZEM	13.75
9	KNR 2-02 d.2 0829-01	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża - WC (8.1*2.0+7.9*2.0)-(0.8*2.0*2+0.9*2.0)	m ² m ²	 27.00	 27.00
				RAZEM	27.00
10	KNR 2-02 d.2 0829-05	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 15x15 cm na klej metodą kombinowaną - WC (8.1*2.0+7.9*2.0)-(0.8*2.0*2+0.9*2.0)	m ² m ²	 27.00	 27.00
				RAZEM	27.00
11	KNR 2-02 d.2 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach i sufitach (8.1*0.5+7.9*0.5)+4.0+2.77	m ² m ²	 14.77	 14.77
				RAZEM	14.77
12	KNR-W 2-02 d.2 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - ścian i sufitów (8.1*0.5+7.9*0.5)+4.0+2.77	m ² m ²	 14.77	 14.77
				RAZEM	14.77
13	KNR 2-15 d.2 0107-07	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do płuczek ustępowych elastycznych metalowych o śr.nom. 15 mm 2	szt. szt.	 2.00	 2.00
				RAZEM	2.00
14	KNR 2-15 d.2 0208-05	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastifikowanego PCW o śr. 110 mm 2	szt. szt.	 2.00	 2.00
				RAZEM	2.00
15	KNR 4-02 d.2 0224-01	Wymiana miski ustępowej siedzeniowej fajansowej - kompakt ze spłuczką porcelanową 2	szt. szt.	 2.00	 2.00
				RAZEM	2.00
16	KNR 2-15 d.2 0208-03	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastifikowanego PCW o śr. 50 mm 2	szt. szt.	 2.00	 2.00
				RAZEM	2.00
17	KNR 2-15 d.2 0107-01	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do zaworów wypływowych, baterii, hydrantów, mieszaczy itp. o śr.nominalnej 15 mm 2	szt. szt.	 2.00	 2.00
				RAZEM	2.00
18	KNR 4-02 d.2 0219-02	Wymiana umywalki fajansowej ze wspornikiem z syfonem z tworzywa 2	kpl. kpl.	 2.00	 2.00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	2.00
19	KNR 4-02 d.2 0121-01	Wymiana baterii umywalkowej lub zmywakowej z ruchomą wylewką	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
20	KNR 4-02 d.2 0121-01	Wymiana baterii umywalkowej lub zmywakowej z ruchomą wylewką - bateria przystosowana dla osoby niepełnosprawnej	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
21	KNNR 5 d.2 1106-06	Montaż uchwytych stalowych - uchwyt składany dla niepełnosprawnych	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
22	KNR 4-01 d.2 0322-02	Obsadzenie krętek wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
		2	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
23	KNR 4-01 d.2 0322-02	Obsadzenie krętek wentylacyjnych w stropach	szt.		
		2	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
24	KNR 5-08 d.2 0504-07	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych bryzgo-, strugo-odpornych, porcelanowych przykręcanych, końcowych	szt.		
		3	szt.	3.00	
				RAZEM	3.00
3		ROBOTY STOLARSKIE - WYMIANA WEWNĘTRZNEJ STOLARKI DRZWIOWEJ I OKIENNEJ			
25	KNR-W 2-02 d.3 1022-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne półtora i dwuskrzydłowe fabrycznie wykończone - drzwi do sali nr 1 - kolorystyka do ustalenia z inwestorem	m ²		
		1.35*2.1	m ²	2.84	
				RAZEM	2.84
26	KNR-W 2-02 d.3 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne szklone jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone z klamką - drzwi do WC dla niepełnosprawnych z uchwytem domykowym kolorystyka do ustalenia z inwestorem	m ²		
		(0.9*2.0)	m ²	1.80	
				RAZEM	1.80
27	KNR-W 2-02 d.3 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne szklone jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone z klamką - drzwi do WC kolorystyka do ustalenia z inwestorem	m ²		
		(0.8*2.0*2)	m ²	3.20	
				RAZEM	3.20
28	KNR-W 2-02 d.3 1021-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe oklejone folią - drzwi do sali nr 2 i 3, piwnicy i kuchni	m ²		
		(0.8*2.0*3)+(0.9*1.95)	m ²	6.56	
				RAZEM	6.56
29	KNR-W 2-02 d.3 1025-02	Ościeżnice dla drzwi wewnętrzlokalowych do lokalu wraz z obróbką na gotowo	szt.		
		7	szt.	7.00	
				RAZEM	7.00
30	KNR 0-19 d.3 0929-04	Wymiana naświetla z PCV o pow. ponad 1.0 m ²	m ²		
		1.55*1.85	m ²	2.87	
				RAZEM	2.87
4		ROBOTY MALARSKIE			
31	ZKNR C-2 d.4 0101-02	Przygotowanie podłoża - oczyszczenie i zmycie podłoża	m ²		
		(131.8*2.5+131.8)-(1.48*1.45*7+1.15*1.45*6+1.35*2.1*2+0.8*2.05*7+1.55*1.45+17.0*2.0)	m ²	382.88	
				RAZEM	382.88
31'	ZKNR C-2 d.4 0101-03	Przygotowanie podłoża - odgrzybienie powierzchni ścian	m ²		
		((131.8*2.5+131.8)-(1.48*1.45*7+1.15*1.45*6+1.35*2.1*2+0.8*2.05*7+1.55*1.45+17.0*2.0))*0.15	m ²	57.43	
				RAZEM	57.43
32	KNR-W 2-02 d.4 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem - ściany i sufity	m ²		
		(131.8*2.5+131.8)-(1.48*1.45*7+1.15*1.45*6+1.35*2.1*2+0.8*2.05*7+1.55*1.45+17.0*2.0)	m ²	382.88	
				RAZEM	382.88
5		ROBOTY DEKARSKIE			
33	KNR-W 2-02 d.5 0502-03	Pokrycie dachów papą na podłożu betonowym - lepik asfaltowy na gorąco, jedna warstwa papy bez folii aluminiowej, budynki mieszkalne i przemysłowe - papy termozgrzewalna modyfikowana SBS o gr. min. 5,2 mm na welonie z włókna szklanego o ciężarze min. 250g/m ² ;	m ²		
		274.30	m ²	274.30	
				RAZEM	274.30

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
34	KNR 2-02 d.5 0904-01	Tynki zewnętrzne cementowe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych (balkony i loggie) - naprawa tynków na kominach i ogniomurkach 10	m ² m ²	10.00	
				RAZEM	10.00
35	KNR 2-02 d.5 0508-03	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 12 cm z blachy ocynkowanej 19.50	m m	19.50	
				RAZEM	19.50
36	KNR 2-02 d.5 0510-02	Rury spustowe okrągłe o śr. 10 cm z blachy ocynkowanej 15.60+10.2+14.8	m m	40.60	
				RAZEM	40.60
6		INSTALACJA ODGROMOWA			
37	KNR 4-03 d.6 0702-04	Wymiana wsporników instalacji odgromowej na dachu płaskim krytym papą na betonie 240	szt. szt.	240.00	
				RAZEM	240.00
38	KNR 4-03 d.6 0706-02	Wymiana przewodów instalacji odgromowej z linki o przekroju do 50 mm ² na dachach płaskich na uprzednio przygotowanej konstrukcji 95.0	m m	95.00	
				RAZEM	95.00
39	KNR 4-03 d.6 0701-04	Wymiana wsporników instalacji uziemiającej i odgromowej na ścianie z cegły lub gazobetonu 40	szt. szt.	40.00	
				RAZEM	40.00
40	KNR 4-03 d.6 0704-08	Wymiana przewodów instalacji uziemiającej i odgromowej z pręta o przekroju do 120 mm ² w ciągu pionowym na ścianach na uprzednio zamocowanych wspornikach 4.0*6	m m	24.00	
				RAZEM	24.00
41	KNR 5-08 d.6 0618-01	Łączenie pręta o śr.do 10mm na dachu za pomocą złączy skręcanych uniwersalnych krzyżowych 10	szt. szt.	10.00	
				RAZEM	10.00
7		INSTALACJE ELEKTRYCZNE			
7.1		Instalacje elektryczne - oświetleniowe			
42	KNR 5-08 d.7. 0301-03 1	Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu przez przykręcenie do kółk ^{ów} plast.w podłożu betonowym 42	szt. szt.	42.00	
				RAZEM	42.00
43	KNR 5-08 d.7. 0504-01 1	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych z odbłyśnikiem rastrowym 20	szt. szt.	20.00	
				RAZEM	20.00
8		OCIEPLENIE BUDYNKU			
44	KNR 2-01 d.8 0317-0201	Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych kat. III-IV z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym; głębokość do 1,5 m, szerokość 0,8-1,5 m 74.0*0.6*0.8	m ³ m ³	35.52	
				RAZEM	35.52
45	KNR 2-02 d.8 0603-03	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z past emulsyjnych asfaltowych bez wypełniaczy - pierwsza warstwa 74.0*0.8	m ² m ²	59.20	
				RAZEM	59.20
46	KNR 2-02 d.8 0609-11	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych pionowe na zaprawie z siatką 74.0*0.8	m ² m ²	59.20	
				RAZEM	59.20
47	KNR 4-01 d.8 0105-01	Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. I-II 74.0*0.8*0.4	m ³ m ³	23.68	
				RAZEM	23.68
48	KNR 0-17 d.8 2610-01	Ocieplenie ścian budynków z gazobetonu płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki 73.72*3.0-(1.5*1.5*7+1.15*1.5*6+1.4*2.05+0.95*2.05)	m ² m ²	190.24	
				RAZEM	190.24
49	KNR 2-02 d.8 0609-01	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na lepiku - ocieplenie stropodachu (styropapa - naprężenie ściskające przy 10% odkształceniu kPa>100 - z możliwością montażu paneli fotowoltaicznych) 240.89	m ² m ²	240.89	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	240.89
50	KNNR 2 d.8 0504-02	Obróbki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - ogniomurki (22.0+11.8+9.72+8.96+8.96)*0.6	m ² m ²	36.86	
				RAZEM	36.86
51	KNP 02 d.8 0808-06.02	Podokienniki o szer. ponad 33 cm i dl. ponad 60 cm - podokiennik zewnętrzny wraz z montażem (1.50*7+1.15*6)*0.4	m ² m ²	6.96	
				RAZEM	6.96
9		WYMIANA POSADZEK			
52	KNR 4-01 d.9 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej 16.50+62.47+22.26+16.9+4.0+2.77	m ² m ²	124.90	
				RAZEM	124.90
53	KNR AT-23 d.9 0101-01	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - oczyszczenie i zmycie podłoża 16.50+62.47+22.26+16.9+4.0+2.77	m ² m ²	124.90	
				RAZEM	124.90
54	KNR AT-23 d.9 0101-02	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - jednokrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe 16.50+62.47+22.26+16.9+4.0+2.77	m ² m ²	124.90	
				RAZEM	124.90
55	KNR 2-02 d.9 1104-05	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek ceramicznych podłogowych (terakotowych), luzem 300x300 mm 16.50+62.47+22.26+16.9+4.0+2.77	m ² m ²	124.90	
				RAZEM	124.90
10		MURKI OGNIOWE			
56	KNR AT-27 d.10 0101-03	Skucie luźnych tynków cementowo-wapiennych i cementowych 41.04*0.6*0.3*2	m ² m ²	14.77	
				RAZEM	14.77
57	KNR 2-02 d.10 0901-01	Tynki zewnętrzne zwykłe kat. II na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych (balkony i loggie) wykonywane ręcznie - uzupełnienie tynków na ogniomurkach 41.04*0.6*0.3*2	m ² m ²	14.77	
				RAZEM	14.77