



**POLSKI  
ŁĄD**



**Rządowy Fundusz Polski Łądzki  
Program Inwestycji Strategicznych**

**ORG.271.1.2022 ROZBUDOWA I MODERNIZACJA SIECI WODNO-KANALIZACYJNEJ  
W GMINIE MIŁOMŁYN**

**Zamawiający:**

Gmina Miłomłyn

ul. Twarda 12

14-140 Miłomłyn

Miłomłyn, dnia 03.06.2022r.

**Dotyczy zamówienia publicznego ORG.271.1.2022 pod nazwą „Rozbudowa modernizacja sieci wodno-kanalizacyjnej w gminie Miłomłyn”**

I. Zamawiający na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) – dalej: ustawa Pzp, poniżej udziela Wykonawcom wyjaśnień dotyczących treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ).

1. Dokumentacja projektowa dotycząca miejscowości Liwa zakłada dostawę i montaż czterech pomp i elementów mocujących takich jak prowadnice z górnym zamocowaniem oraz wymianę nasadek płuczających dn 50. W związku z powyższym prosimy o jednoznaczne uściślenie jakich pomp dotyczy opis w dokumentacji, ponieważ przytoczone nazwy są tylko cząstkowe i nie pozwalają na właściwy dobór pomp.

Jednocześnie informujemy, że cząstkowe dane pomp sugerują producenta, który jest objęty całkowitym zakazem sprzedaży swoich wyrobów na terenie RP.

W obecnej sytuacji należy przeliczyć i dobrać pompy innego producenta łącznie ze stopami sprzęgającymi.

W celu doboru pomp konieczne jest udostępnienie przez Zamawiającego punktów pracy zamontowanych pomp tj. Q – przepływu, H-wysokości podnoszenia oraz nominalną moc elektryczną zainstalowanych pomp w odniesieniu do posiadanej mocy przyłączeniowej poszczególnych przepompowni.

**Odp. Zamawiający nie posiada punktów pracy poszczególnych pomp. Zamawiający udostępni aktualne typy zamontowanych urządzeń, które mogą posłużyć do doboru pomp równoważnych łącznie z zamkami mocującymi.**



**POLSKI  
ŁĄD**



**Rządowy Fundusz Polski Łądz  
Program Inwestycji Strategicznych**

**ORG.271.1.2022 ROZBUDOWA I MODERNIZACJA SIECI WODNO-KANALIZACYJNEJ  
W GMINIE MIŁOMŁYN**

**Wykaz pomp zamontowanych w poszczególnych przepompowniach:**

- Przepompownia P1 -Lubień (Kanał) dz. nr 3123/3 obręb Liwa, gm. Miłomłyn :  
pompa ABS PIRANIA S26/2D 2,6 kW,
- Przepompownia P2-Liwa ul. Długa, dz. nr 62/1 obręb Liwa, gm. Miłomłyn :  
pompa ABS PIRANIA PE55/2E 5,5 kW,
- Przepompownia P3-Liwa ul. Gajowa, dz. nr 376/10 obręb Liwa, gm. Miłomłyn :  
pompa ABS XFP 80E CB1.2 PE 110/2 11,0 kW ,
- Przepompownia P4-Liwa ul. Krzywa, dz. nr 264, 265 obręb Liwa, gm. Miłomłyn  
: pompa ABS PIRANIA S26/2D 2,6 kW.

2. Prosimy o potwierdzenie czy należy przyjąć żuraw ze stopą dla każdej przepompowni w Liwie czy tylko dla P3.

**Odp. Należy przyjąć żuraw ze stopą tylko dla pompowni nr P3.**

3. Czy modernizowane przepompownie od P1 do P7 w miejscowości Miłomłyn oraz przepompownie P11 do P18 w Wińcu zgodnie z wymogami projektowymi mają być włączone w funkcjonujący system monitoringu obiektów rozproszonych gospodarki wodno-ściekowej gminy Miłomłyn.

**Odp. Modernizowane przepompownie w miejscowości Miłomłyn od P1 do P7 oraz przepompownie w miejscowości Winiec mają być włączone do funkcjonującego systemu monitoringu.**

4. Z uwagi na brak wystarczającego miejsca w szafie sterowniczej przepompowni P6 przy ulicy Potockiego do zamontowania nowych urządzeń sterowniczych obejmujących uruchomienie monitoringu przepompowni należy przyjąć w wycenie dostawę i montaż nowej szafy sterowniczej.

**Odp. Zamawiający informuje, że w przedmiotowej szafie jest miejsce na montaż elementów monitoringu.**

5. Czy Zamawiający potwierdza w miejscowości Winiec wymianę płyt stropowych w przepompowniach łącznie z włączkami żeliwnymi DN800. Takie



**POLSKI  
ŁĄD**



**Rządowy Fundusz Polski Ład  
Program Inwestycji Strategicznych**

**ORG.271.1.2022 ROZBUDOWA I MODERNIZACJA SIECI WODNO-KANALIZACYJNEJ  
W GMINIE MIŁOMŁYN**

rozwiązanie sugeruje wykonanie przepompowni przejezdnych, które nie są konieczne i ograniczają możliwość montażu włazów kopertowych nierdzewnych, które są zdecydowanie lepszym rozwiązaniem z punktu eksploatacji przepompowni.

**Odp. Zamawiający potwierdza wymianę płyt stropowych oraz dopuszcza zastosowanie włazów kopertowych ze stali nierdzewnej.**

6. Czy Zamawiający posiada wystarczającą moc przyłączeniową dla modernizowanych przepompowni w miejscowości Winiec a w szczególności dla przepompowni P11 (wzrost mocy 2,2kW do 7,4kW).

**Odp. Zamawiający informuje, że tabela mocy przyłączeniowych dla poszczególnych przepompowni w miejscowości Winiec jest w części instalacje elektryczne dokumentacji projektowej. Zamawiający zwiększy moc przyłączeniową dla przepompowni P11.**

7. Przedmiar robót dotyczący budowy kanalizacji w miejscowości Miłomłyn wyszczególnia pozycję - budowa 11 przepompowni ścieków. W dokumentacji projektowej brak jest opisów i parametrów w/w przepompowni. Prosimy o jej uzupełnienie.

**Odp. Szczegółowy opis przepompowni wraz ze sterowaniem znajduje się w projekcie technicznym sieci kanalizacji sanitarnej – załącznik do niniejszego pisma.**

8. Mając na względzie powyższe istotne uwagi wnosimy o przesunięcie terminu składania ofert minimum o 14 dni roboczych od terminu udzielonej odpowiedzi na pytania.

**Odp. Zamawiający przedłuży termin składania ofert w niniejszym postępowaniu.**

9. Czy do przepompowni P1, P2 i P3 w Liwie należy uwzględnić zakres robót branży elektrycznej? Jeśli tak to prosimy o udostępnienie przedmiarów.

**Odp. Zgodnie z zapisem poz. nr 1 d.1 i 1 d.2 przedmiaru robót wymiana pomp ścieków obejmuje demontaż, montaż oraz rozruch. Wskazane pozycje**



**POLSKI  
ŁĄD**



**Rządowy Fundusz Polski Ład  
Program Inwestycji Strategicznych**

**ORG.271.1.2022 ROZBUDOWA I MODERNIZACJA SIECI WODNO-KANALIZACYJNEJ  
W GMINIE MIŁOMŁYN**

**przedmiaru obejmują roboty elektryczne związane z odłączeniem i podłączeniem kabla zasilającego pompę oraz sterowania. Koszt odłączenia i podłączenia przewodu zasilającego i sterowania pomp należy zawrzeć w powyższych pozycjach przedmiaru.**

10. Prosimy o zamieszczenie załączników do SWZ w formie edytowalnej (Word).

**Odp. Załączniki do SWZ w formie edytowalnej.**

- II. W związku z dokonanymi zmianami treści SWZ, Zamawiający na podstawie art. 286 ust. 3 ustawy Pzp przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny na ich przygotowanie i dokonuje stosownej zmiany treści SWZ w tym zakresie.
  1. W związku z powyższym **Rozdział XII ust. 1 i 2 SWZ otrzymuje brzmienie:**
    - 1) „**Ofertę należy złożyć** za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na e-PUAP i udostępnionego na miniPortal, **do dnia 20.06.2022r. godz. 10:00.**
    - 2) Otwarcie ofert nastąpi dnia **20.06.2022r. o godz. 10:30”.**
  2. W związku ze zmianą terminu składania ofert **Rozdział X SWZ otrzymuje brzmienie:**

„Wykonawca związany jest ofertą przez 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert tj. do dnia **19.07.2022r.**”
- III. Zamawiający informuje, że zmiany treści SWZ stają się integralną częścią Specyfikacji Warunków Zamówienia i są wiążące przy składaniu ofert.
- IV. Zamawiający na podstawie art. 286 ust. 5 ustawy Pzp informuje Wykonawców o przedłużonym terminie składania ofert przez zamieszczenie informacji na stronie internetowej prowadzonego postępowania, na której została udostępniona SWZ.
- V. Zgodnie z art. 286 ust. 6 ustawy Pzp informację o przedłużonym terminie składania ofert Zamawiający zamieszcza w ogłoszeniu opublikowanym w BZP.

Z up. BURMISTRZA

  
Ryszard Portka  
SEKRETARZ